



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVASE

AREA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATURE ED ARBUSTI DEL PATRIMONIO COMUNALE

STAGIONE INVERNALE 2018-2019

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
00	relazione illustrativa e tecnica e quadro economico	ottobre 2018	up	

REDATTO DA: ☒ Geom. Umberto PAGLIUCA Firma autografa sostituita digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005	<u>NOME FILE:</u>
	<u>SCALA:</u> -

<u>OGGETTO:</u> RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA E QUADRO ECONOMICO	<u>TAVOLA N°:</u> AD.001
--	---

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Oggetto dell'appalto

Rilevato che occorre provvedere all'aggiudicazione del servizio di potatura delle alberature ed arbusti presenti sul territorio comunale, al fine di garantire l'incolumità dei fruitori di viali, giardini, strade ed ogni altra area comunale con presenze arboree.

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio di volta in volta ordinato svolto a regola d'arte e compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato d'onori, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalle norme vigenti in materia e delle indicazioni impartite dalla D.S.

Ammontare del servizio - Durata del contratto

Il contratto relativo al servizio di cui al precedente articolo sarà stipulato a misura come definito dal punto eeeee) dell'art. 3 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.

L'importo dell'appalto posto a base di gara è stimato complessivamente in netti € 29.284,52,00 di cui € 28.984,52 soggetti a ribasso, per il servizio ed € 300,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Il servizio dovrà essere eseguito in 60 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, e comunque entro la fine del riposo vegetativo delle piante.

Descrizione degli interventi.

Formano l'oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che in fase di esecuzione potranno essere impartite dalla Direzione servizio, affidati all'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Gestione e Manutenzione del Territorio, i seguenti interventi:

Potature latifoglie:

- Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere, atta a limitare l'incremento volumetrico della pianta e riguardare parti a verde senza mai incidere sulla forma e l'assetto armonico della pianta e contestuale rimonda del secco, prevedendo la soppressione di branche e rami a qualunque altezza situati, non più vegeti, gravemente lesi potenzialmente pericolosi.

Si prevede tale intervento su:

- 1) n. 0 esemplari arborei per altezze fino a 16 mt.

Potatura di allevamento

- Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

Si prevede tale intervento su:

- 1) n. 20 esemplari arborei entro i primi 5 anni della messa a dimora.
- 2) n. 6 esemplari arborei già completamente appalcati a proiezione della chioma fino a m 2 di diametro
- 3) n. 112 esemplari arborei già completamente appalcati a proiezione della chioma superiore a m 2 di diametro

Potatura di formazione

- Potatura di formazione, risanamento o contenimento, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere

Si prevede tale intervento su:

- 1) n. 324 esemplari arborei di altezza inferiore a m 10
- 2) n. 4 esemplari arborei di altezza tra m 11 e m 20

Abbattimento di piante ad alto fusto

- Abbattimento di alberi di qualsiasi specie, compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali

Si prevede tale intervento su:

- 1) n. 0 esemplari arborei di altezza inferiore a m 10

2. QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO A BASE DI GARA	€ 29.284,52
1) Importo servizio soggetto a ribasso (di cui € 19.368,98 per costi della manodopera assoggettati a ribasso)	€ 28.984,52
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 300,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.442,60
3) IVA 22% su importo a base di gara	€ 6.442,60
TOTALE	€ 35.727,12