

COMMITTENTE:



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

OGGETTO:

SISTEMAZIONE, IN AMPLIAMENTO DI VIA NOVARA

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE, VIA NOVARA

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

8	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
1	Novembre 2018	Progetto Esecutivo	G.T.G.-M.V.	G.N.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

ANALISI PREZZI

ARCHIVIO:

4309

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Novembre 2018

STUDIO TECNICO
Ing. GIANLUCA NOASCONO

TAVOLA N°

D

SCALA:

Sede legale
 Via Barengo n.13, 10081
 Castellamonte (To)
 TEL. +39 348 7227848
 e-mail: info.noascono@pec.it
 P.IVA 08172840012

Sede operativa
 Strada Provinciale 222, n.31
 10010 Loranzè (To)
 TEL. 0125.561001 - 0125.564807
 FAX 0125.564014
 e-mail: gianluca.noascono@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
 N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
 PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



<div>Studio Tecnico</div> <div>Ing. Gianluca NOASCONO</div>	<div>OPERA:</div> <div>Sistemazione, in ampliamento di Via Novara</div>	<div>Progetto:</div> <div>4309</div>	<div>Elaborato:</div> <div>D</div>	<div>Data:</div> <div>nov-18</div>	
<div>A.P.01) CASSETTA CONTENENTE PRESIDI MEDICALI PRESCRITTI DALL'ART. 2 D.M. DEL 28-7-1958</div> <div>CASSETTA CONTENENTE PRESIDI MEDICALI PRESCRITTI DALL'ART. 2 D.M. DEL 28-7-1958: UN TUBETTO DI SAPONE IN POLVERE UNA BOTTIGLIA DA G 500 DI ALCOOL DENATURATO; UNA BOCCETTA DI TINTURA DI IODIO; UNA BOTTIGLIA DA G 100 DI ACQUA OSSIGENATA, OPPURE CINQUE DOSI DI SOSTANZE PER LA RESPIRAZIONE ESTEMPORANEA, CON CIASCUNA DOSE DI G 20 DI ACQUA OSSIGENATA A 12 VOLUMI; CINQUE DOSI, PER UN LITRO CIASCUNA, DI IPOCLORITO DI CALCIO STABILIZZATO DOSI, PER UN LITRO CIASCUNA, DI IPOCLORITO DI CALCIO STABILIZZATO PER LA PREPARAZIONE DI LIQUIDO CARREL-DAKIN; UN ASTUCCIO CONTENENTE UN PREPARATO ANTIBIOTICO SULFAMIDICO STABILIZZATO IN POLVERE; UN PREPARATO ANTISUDORE; DUE FIALETTE DA CC. 2 DI AMMONIACA; DUE FIALETTE DI CANFORA, DUE DI SPARTEINA, DUE DI CAFFEINA, DUE DI ADRENALINA; TRE TUBETTI DI UN PREPARATO EMOSTATICO;</div> <div>DUE ROTOLI DI CEROTTO ADESIVO DA M 1 X CM 5; QUATTRO BENDE DI GARZA IDROFILA DA M 5 X CM 5, DUE DA M 5 X CM 7 E DUE DA M 5 X CM 12; CINQUE BUSTE DA 25 COMPRESSE E 10 DA 5 COMPRESSE DI GARZA IDROFILA STERILIZZATA DA CM 10 X 10; CINQUE PACCHETTI DA G 50 DI COTONE IDROFILO; QUATTRO FOGLI DI GARZA IDROFILA DA M 1; SEI SPILLE DI SICUREZZA; UN PAIO DI FORBICI RETTE, DUE PINZE DI MEDICAZIONE, UN BISTURI RETTO; UN LACCIO EMOSTATICO IN GOMMA; DUE SIRINGHE PER INIEZIONI DA CC. 2 E DA CC. 10 CON AGHI DI NUMERAZIONE DIVERSA; UN EBOLLITORE PER STERILIZZARE I FERRI E LE SIRINGHE E GLI ALTRI OGGETTI CHIRURGICI; UN FORNELLINO O UNA LAMPADA AD ALCOOL; UNA BACINELLA DI METALLO SMALTATO O DI MATERIA PLASTICA DISINFETTANTE; DUE PAIA DI DIVERSA FORMA E LUNGHEZZA DI STECCHIE PER FRATTURE; ISTRUZIONI SUL MODO DI USARE I PRESIDI SUDETTI E DI PRESTARE I PRIMI SOCCORSI IN ATTESA DEL MEDICO.</div>					
Voce	codice	U.M.	Quantità	prezzo elementare (€)	importo (€)
Cassetta contenente presidi medicali..	indagini di mercato	cad.	1,00	€ 115,00	€ 115,00
TOTALE		euro			€ 115,00

<div>Studio Tecnico</div> <div>Ing. Gianluca NOASCONO</div>	<div>OPERA:</div> <div>Sistemazione, in ampliamento di Via Novara</div>	<div>Progetto:</div> <div>4309</div>	<div>Elaborato:</div> <div>D</div>	<div>Data:</div> <div>nov-18</div>	
<div>A.P.02) RECINZIONE IN PANNELLI PREFABBRICATI DI CEMENTO BIANCO - CM. 200 x 100</div> <div>RECINZIONE IN PANNELLI PREFABBRICATI DI CEMENTO BIANCO (PREZZO DESUNTO DALLA CITTA' CIAMBRONE - MODELLO BC ARTICOLO CAN 500) - CM. 200 x 100</div>					
Voce	codice	U.M.	Quantità	prezzo elementare (€)	importo (€)
Recinzione in pannelli prefabbricati di cemento bianco - cm. 200 x 100	indagini di mercato	m	1,00	€ 36,00	€ 36,00
TOTALE		euro/m			€ 36,00

<div>Studio Tecnico</div> <div>Ing. Gianluca NOASCONO</div>	<div>OPERA:</div> <div>Sistemazione, in ampliamento di Via Novara</div>	<div>Progetto:</div> <div>4309</div>	<div>Elaborato:</div> <div>D</div>	<div>Data:</div> <div>nov-18</div>	
<div>A.P.03) Copertina a getto per muro da 20 - cm. 200 x30 c.bianco</div> <div>Copertina a getto per muro da 20 - cm. 200 x30 c.bianco</div>					
Voce	codice	U.M.	Quantità	prezzo elementare (€)	importo (€)
Copertina a getto per muro da 20 - cm. 200 x30 c.bianco	indagini di mercato	m	1,00	€ 21,60	€ 21,60
TOTALE		euro/m		€ 21,60	

<div>Studio Tecnico</div> <div>Ing. Gianluca NOASCONO</div>	<div>OPERA:</div> <div>Sistemazione, in ampliamento di Via Novara</div>	<div>Progetto:</div> <div>4309</div>	<div>Elaborato:</div> <div>D</div>	<div>Data:</div> <div>nov-18</div>	
<div>A.P.04) PALO ARTIGLIO SEZ. 9 x 12 h. 125</div> <div>PALO ARTIGLIO SEZ. 9 x 12 h. 125</div>					
Voce	codice	U.M.	Quantità	prezzo elementare (€)	importo (€)
Palo artiglio sez. 9 x 12 h. 125	indagini di mercato	cad.	1,00	€ 18,00	€ 18,00
TOTALE		euro			€ 18,00

<div>Studio Tecnico</div> <div>Ing. Gianluca NOASCONO</div>	<div>OPERA:</div> <div>Sistemazione, in ampliamento di Via Novara</div>	<div>Progetto:</div> <div>4309</div>	<div>Elaborato:</div> <div>D</div>	<div>Data:</div> <div>nov-18</div>	
<div>A.P.05) FORNITURA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE DEL TIPO FIVEP KAI SMALL 16LED</div> <div>FORNITURA DI APPARECCHIO ILLUMINANTE DEL TIPO FIVEP KAI SMALL 16LED LT-M 525 mA 3k 01KI1B6098AHM3_525mA 3145 LM 29 W</div>					
Voce	codice	U.M.	Quantità	prezzo elementare (€)	importo (€)
Fornitura di apparecchio illuminante del tipo FIVEP KAI SMALL 16led LT-M 525 mA 3K 01KI1B6098AHM3_525mA 3145 lm 29 W	indagini di mercato	cad.	1,00	€ 490,90	€ 490,90
TOTALE		euro			€ 490,90

<div>Studio Tecnico</div> <div>Ing. Gianluca NOASCONO</div>	<div>OPERA:</div> <div>Sistemazione, in ampliamento di Via Novara</div>	<div>Progetto:</div> <div>4309</div>	<div>Elaborato:</div> <div>D</div>	<div>Data:</div> <div>nov-18</div>	
<div>A.P.06) FORNITURA E POSA DI CADITOIA STRADALE SIFONATA (DIAMETRO INTERNO MINIMO 50X50)</div>					
<div>FORNITURA E POSA DI CADITOIA STRADALE SIFONATA (DIAMETRO INTERNO MINIMO 50X50) COMPRENSIVO DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA, RINFIANCO E RIPRISTINO, FORNITURA E POSA DI CURVA A 90° IN PVC, SPEZZONE DI TUBO IN PVC DI ALLACCIAMENTO AL POZZETTO, FORNITURA E POSA DI GRIGLIA STRADALE CARRABILE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN D400</div>					
Voce	codice	U.M.	Quantità	prezzo elementare (€)	importo (€)
Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali griglia e del telaio in ghisa	08.A55.N06.005	cad.	1,00	€ 94,25	€ 94,25
Provvista e posa in opera di curve a 90 gradi in PVC	08.A35.H30.020	cad.	1,00	€ 24,54	€ 24,54
Materiale vario per sifoni e tunbazioni in pvc	08.A35.H70.130	a corpo	2,00	€ 23,89	€ 47,78
Ripristino bitumato con binder sp 10 cm (2 passate da 5 cm)	01.A22.B05.010	m2	2,00	€ 10,94	€ 21,88
Operaio specializzato	01.P01.A10.005	ora	3,32	€ 35,60	€ 118,12
Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro,complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa	08.P40.I75.015	cad.	1,00	€ 86,70	€ 86,70
TOTALE		euro/cad.			€ 393,27

Studio Tecnico Ing. Gianluca NOASCONO		OPERA: <i>Sistemazione, in ampliamento di Via Novara</i>	Progetto: 4309	Elaborato: D	Data: nov-18
<u>A.P.07) FORNITURA E POSA DI GRIGLIA STRADALE CARRABILE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN D400</u> FORNITURA E POSA DI GRIGLIA STRADALE CARRABILE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN D400					
Voce	codice	U.M.	Quantità	prezzo elementare (€)	importo (€)
Operaio specializzato	01.P01.A10.005	ora	2,38	€ 35,60	€ 84,68
Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa	08.P40.I75.015	cad.	1,00	€ 86,70	€ 86,70
TOTALE		euro/cad.			€ 171,38