



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVASE

AREA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE E DEI FOSSI DI SCOLO

PERIODO 01.05.2018 - 30.04.2019

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
REDATTO DA: <input checked="" type="checkbox"/> Geom. Umberto PAGLIUCA Firma autografa sostituita digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005			NOME FILE: -	
			SCALA: -	
OGGETTO: RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO			TAVOLA N°: 1	

RELAZIONE

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria delle strade bianche e dei fossi di scolo, per l'anno 2018.

Sono oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che in fase di esecuzione potranno essere impartite dalla D.LL., affidati all'Ufficio Tecnico Comunale, Area Gestione e Manutenzione del territorio, le seguenti strade:

TIPO	NOME VIA	LOCALITA'	LUNGHEZZA (MT)	LARGHEZZA MEDIA (ML)	SUPERFICIE (MQ)
VIA	PARASOLE	MALANGHERO	250	3,00	750,00
STRADA	COMUNALE DEI BANNI (INTERNO DI STRADA MALANGHERO-LEINI)	MALANGHERO	1.000	3,00	3000,00
VIA	SAN FRANCESCO D'ASSISI (PARTE STERRATA)	CONCENTRICO	550	3,00	1650,00
VIA	DELLA GERBOLA (TRATTO STERRATO)	CERETTA	250	3,00	750,00
VIA	FONTANASSO (TRATTO STERRATO)	CONCENTRICO	150	3,00	450,00
VIA	BEL TEMPO	MALANGHERO	150	3,00	450,00
VIA	CASCINA VECCHIA	MALANGHERO	250	3,00	750,00
VIA	CAVALIER BRUNETTO (TRATTO STERRATO)	CERETTA	950	3,00	2850,00
VIA	MONTE BIANCO	CERETTA	250	3,00	750,00
VIA	INTERNA CASA DEI PINI	CONCENTRICO	800	3,00	2400,00
STRADA	ANTICA DI MALANGHERO (VERSO SGRIGLIATORE)	MALANGHERO	300	3,00	900,00
VIA	BAGLIONI (ORTI URBANI)	CONCENTRICO	100	3,00	300,00
		TOTALI	5.000	MQ	15.000

Ammontare degli interventi - Durata del contratto

Il contratto relativo agli interventi di cui al precedente articolo sarà stipulato a misura come definito dal punto eeeee) dell'art. 3 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50.

L'importo dell'appalto posto a base di gara è stimato complessivamente in netti € 18.955,50 di cui € 18.455,50 soggetti a ribasso ed € 500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in 365 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna ma la S.A., tramite la D.LL. si riserva la facoltà di ordinare gli interventi per lotti funzionali al fine di non ostacolare la viabilità comunale e compatibilmente con le condizioni climatiche favorevoli.

Descrizione degli interventi.

Sulla tavola grafica di progetto sono individuati i punti da ripristinare.

Indicativamente si prevedono ripristini di larghezza minima non inferiore a 3 mt e per una lunghezza totale di circa 5.000 mt.

I tratti effettivi su cui intervenire saranno valutati in fase di cantierizzazione.

Tutti gli interventi sono di tipo superficiale e non necessitano di studi preliminari e relazioni geologiche/geotecniche. Non si prevedono pertanto interferenze con i sotto-servizi e con le proprietà private.

Per tutte le strade oggetto dell'intervento sono previsti i seguenti interventi:

1. La risagomatura e il livellamento delle strade;
2. La fornitura e stesa di idoneo materiale inerte (ghiaia, stabilizzato ect.) ove il solo livellamento non sia sufficiente;
3. Sfrondata di arbusti e alberi che invadono la sede stradale e/o la carreggiata delle strade in proprietà e gestione comunale oggetto di intervento;

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO A BASE DI GARA		€ 18.955,50
1) Importo soggetto a ribasso	€ 18.455,50	
2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 500,00	
B) IVA 22% SU IMPORTO A BASE DI GARA		€ 4.170,21
TOTALE (A+B)		€ 23.125,71